

Imielin, dnia 26 marca 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie
ul. Karola Miarki 7
41-407 Imielin

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie,
ul. Karola Miarki 7, 41 - 407 Imielin

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie kompleksowego remontu sali chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie:

- wykonanie tynków, gładzi gipsowych wraz ze szlifowaniem,
- gruntowanie ścian i sufitu,
- malowanie pomieszczenia

➤ powierzchnia ścian i sufitu 141,56 m²

- wykładzina PCV (zakup i montaż).

➤ powierzchnia podłogi 63,96 m²

3. Termin realizacji zamówienia: 24 czerwiec - 16 sierpnia 2019 roku.

4. Okres gwarancji.....

5. Miejsce i termin złożenia oferty - Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie,
do 20.03.2019 r., do godziny 12.00.

6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie - wybór oferty najkorzystniejszej cenowo.

7. Warunki płatności - przelew.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - sekretariat - Angelika Osoba.


9. Sposób przygotowania oferty:

10.1. Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

10 2. Oferta musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

10 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dagmara Kupczyk

Imielin, 26 dnia marca 2019 r.

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Imielin, dnia 26 marca 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie
ul. Karola Miarki 7
41-407 Imielin

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie,
ul. Karola Miarki 7, 41 - 407 Imielin

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: Remont sanitariatów na poziomie drugiego piętra w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.
3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik- przedmiar robót.
4. Termin realizacji zamówienia: 26 czerwiec - 19 sierpnia 2019 roku.
5. Okres gwarancji
6. Miejsce i termin złożenia oferty - Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie, do 12.04.2019 r., do godziny 12.00.
7. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie - wybór oferty najkorzystniejszej cenowo.
8. Warunki płatności - przelew.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - sekretariat - Angelika Osoba.
10. Sposób przygotowania oferty:
 - 10.1. Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 - 10 2. Oferta musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 - 10 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dagnia Kupczyk

Imielin, 26 dnia marca 2019 r.

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element- Sanitariaty dla dziewcząt			
1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	13,02		m2
1.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	61,44		m2
1.3 KNRW 202/1111/4 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płyt 30x30-cm	13,02		m2
1.4 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	13,02		m2
1.5 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm	13,02		m2
1.6 KNRW 202/840/7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 25x40-cm	40,54		m2
1.7 KNRW 401/353/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2-m2	1,00		szt
1.8 KNRW 401/348/2 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn dla poszerzenia otworu drzwiowego	0,09		m3
1.9 KNRW 401/438/3 Rozebranie kabin z płyt pilśniowych	8,20		m2
1.10 KNRW 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka	3,00		kpl
1.11 KNRW 402/235/8 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową	4,00		kpl
1.12 KNRW 402/232/4 Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi-100-mm	4,00		szt
1.13 KNRW 402/232/3 Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi-50-80-mm	3,00		szt
1.14 KNRW 402/233/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust żeliwny podłogowy Fi-50-mm, lub piwniczny Fi-100-mm	2,00		szt
1.15 KNRW 402/120/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm	3,00		szt
1.16 KNRW 215/110/1 Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm	3,60		m
1.17 KNRW 402/111/7 Wymiana podejścia dopływowego, do zaworu czerpального, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	7,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.18 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm-dotykowa	3,00		szt
1.19 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	3,00		szt
1.20 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm	4,00		szt
1.21 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm	2,00		szt
1.22 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa wpuszczana w blat z syfonem gruszkowym	2,00		kpl
1.23 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	1,00		kpl
1.24 Kalkulacja własna Dostawa i montaż uchwytów przy urządzeniach sanitarnych dla niepełnosprawnych	2,00		szt
1.25 KNRGEBERIT 215/101/5 Elementy montażowe Geberit za ścianą licową, do miski ustępowej	4,00		kpl
1.26 KNRGEBERIT 215/105/1 Przyciski do spłuczek podtynkowych	4,00		szt
1.27 KNRGEBERIT 215/104/1 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	3,00		kpl
1.28 KNRGEBERIT 215/104/1 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym. ustęp dla niepełnosprawnych	1,00		kpl
1.29 KNRW 402/225/3 Wymiana sedesu z tworzywa	4,00		szt
1.30 KNRW 202/1029/5 (1) Ścianki ustępowe- dostawa i montaż kabin sanitarnych z płyt HPL	13,65		m2
1.31 ZNPP 12/3001/12 Dostawa i montaż blatu z płyt HPL pod umywalkę	2,40		m2
1.32 KNRW 202/1124/4 (1) Listwy przyściennne, z tworzyw sztucznych, klejone - listwy przy blacie umywalkowym	2,45		m
1.33 KNR 14/2011/2 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, zabudowa rur kanalizacyjnych jednowarstwowa, typ 75-101 + zabudowa elementów montażowych Geberit	13,50		m2
1.34 KNRW 401/353/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek	4,00		szt
1.35 KNRW 401/324/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych	4,00		szt
1.36 KNRW 401/322/2 Dostawa i obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0 m2	1,80		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.37 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	1,80		m2
1.38 KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe	1,00		szt
1.39 KNR 401/920/21 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami	1,00		szt
1.40 KNRW 508/511/7 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, zawieszane 4x20·W, końcowe	2,00		kpl
1.41 KNRW 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 4 kołkach kotwiących	2,00		kpl
1.42 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	20,90		m2
1.43 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	13,02		m2
1.44 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	33,92		m2
1.45 KNRW 202/1510/5 Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie(sufit)	13,02		m2
1.46 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	20,90		m2
1.47 KNRW 402/521/1 Demontaż grzejnika stalowego, 1-płytowy - celem zamontowania w miejscu wskazanym przez Inwestora	1,00		kpl
1.48 KNRW 402/517/3 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, grzejnik żeliwny członowy, stalowy płytowy, konwektor, złącza spawane, Dn·15·mm	1,00		kpl
1.49 KNRW 215/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm(materiał z odzysku)	1,00		szt
1.50 KNRW 401/109/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, gruzo- i żużłobetonowych, na odległość 1·km	4,65		m3
1.51 KNRW 401/109/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1·km bez względu na rodzaj konstrukcji	4,65		m3
1.52 Kalkulacja własna Koszt składowania gruzu			zł
2 Element- Sanitariaty dla chłopców			
2.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	18,80		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	68,00		m2
2.3 KNRW 202/1111/3 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30·cm	18,80		m2
2.4 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	18,80		m2
2.5 KNRW 202/1104/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	18,80		m2
2.6 KNRW 202/840/7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 25 x40·cm	40,80		m2
2.7 KNRW 401/353/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2	1,00		szt
2.8 KNRW 401/348/2 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn, dla poszerzenia otworu drzwiowego	0,09		m3
2.9 KNRW 401/438/3 Rozebranie kabin z płyt pilśniowych	8,10		m2
2.10 KNRW 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka	3,00		kpl
2.11 KNRW 402/235/8 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową	2,00		kpl
2.12 KNRW 402/234/1 (1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, pisuar, odpływ na korek PVC	1,00		kpl
2.13 KNRW 402/229/4 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego na ścianach budynku, Fi·50-100·mm	3,30		m
2.14 KNRW 402/232/4 Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi·100·mm	2,00		szt
2.15 KNRW 402/235/1 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, pisuar	1,00		kpl
2.16 KNRW 402/232/3 Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi·50-80·mm	3,00		szt
2.17 KNRW 402/233/2 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust żeliwny podłogowy Fi·50·mm, lub piwniczny Fi·100·mm	2,00		szt
2.18 KNRW 402/111/7 Wymiana podejścia dopływowego, do zaworu czerpального, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	6,00		szt
2.19 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm, dotykowa	3,00		szt
2.20 KNRW 215/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem splukującym	1,00		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.21 KNRW 215/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm	6,35		m
2.22 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm	3,00		szt
2.23 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm	3,00		szt
2.24 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm	2,00		szt
2.25 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa wpuszczana w blat z syfonem gruszkowym	2,00		kpl
2.26 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych	1,00		kpl
2.27 Kalkulacja własna Dostawa i montaż uchwytów do sanitariatów dla osób niepełnosprawnych	2,00		szt
2.28 KNRGEBERIT 215/1001/5 Elementy montażowe Geberit, za ścianką licową , do miski ustępowej	3,00		kpl
2.29 KNRGEBERIT 215/105/1 Przyciski do spłuczek podtynkowych	4,00		szt.
2.30 KNRGEBERIT215/104/1 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	2,00		kpl
2.31 KNRGEBERIT215/104/1 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych	1,00		kpl.
2.32 KNRGEBERIT 215/104/1 Elementy montażowe Geberit za ścianą licową , do pisuaru	1,00		kpl.
2.33 KNRW 402/225/3 Wymiana sedesu z tworzywa	3		szt
2.34 KNRW 202/1029/5 (1) Ścianki ustępowe- dostawa i montaż kabin ustępowych z płyt HPL	12,60		m2
2.35 ZNPP 12/3001/12 Wbudowanie niektórych elementów stolarskich, dostawa i montaż blatu z płyt HPL pod umywalkę	2,45		m2
2.36 KNRW 202/1124/4 (1) Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, klejone, przy blacie umywalkowym	1,90		m
2.37 KNRW 401/322/2 Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z cegły, ościeżnica, do 2,0·m2	1,80		m2
2.38 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	1,80		m2
2.39 KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe	1,00		szt
2.40 KNR 401/920/21 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami	1,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.41 KNR 14/2011/2 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, zabudowa rur kanalizacyjnych, jednowarstwowa, typ 75-101 + zabudowa elementów konstrukcyjnych Geberit	15,85		m2
2.42 KNRW 508/511/7 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, zawieszane 4x20-W, końcowe	2,00		kpl
2.43 KNRW 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 4 kołkach kotwiących	2,00		kpl
2.44 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	27,20		m2
2.45 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	18,80		m2
2.46 KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	46,00		m2
2.47 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	27,20		m2
2.48 KNRW 402/521/1 Demontaż grzejnika stalowego, 1-płytowy- celem zamontowania w miejscu wskazanym przez inwestora	1,00		kpl
2.49 KNRW 402/517/3 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, grzejnik żeliwny członowy, stalowy płytowy, konwektor, złącza spawane, Dn 15-mm	1		kpl
2.50 KNRW 215/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900-mm, długość do 1600-mm - materiał z odzysku	1,00		szt
2.51 KNRW 401/109/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, gruzo- i żużłobetonowych, na odległość 1-km	5,30		m3
2.52 KNRW 401/109/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1-km bez względu na rodzaj konstrukcji	5,30		m3
2.53 Kalkulacja własna Koszt składowania gruzu			zł



INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Alicja Mikula
upr. bud. nr. 590/92
branża konstrukcyjno-budowlana

Remont sanitariatów na II
piętrze w Szkole
Podstawowej im.
S. Wyszyńskiego w Imielinie