

Przedmiar robót-Zał. do SIWZ

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE-WC DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW IIP			
Element			
19 KNR 401/804/7 Zerwanie wylewki -posadzki cementowej	~31,820		m2
20 KNRW 202/1129/1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych-stropu	~31,820		m2
21 KNRW 202/1105/1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - p[od izolację na stropie	~31,820		m2
22 KNR 41/106/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych folią w płynie- uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	~31,820		m2
23 KNRW 202/616/1 Izolacje szczelin na połączeniu izolacji poziomej ze ścianami taśmą dylatacyjną szer. 115 mm	~31,820		m
29 ORGB 202/842/1 (z. VII) osadzenie listew Al" wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	~72,500		m
KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodporne na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	~31,820		m2
KNRW 402/111/7 Wymiana podejścia dopływowego do zaworu pisuarowego	~1,000		szt.
KNR 2-15/GEBERIT 0309-03 Połączenia kielichami kompensacyjnymi polietylenowymi Geberit HDPE o śr zewn. 110 mm	~7,000		szt.
KNRW 401/324/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	~2,000		szt.
KNRW 202/1510/5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem-sufity	~18,800		m2
KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	~4,000		podej.
KNR 403/308/2 Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	~4,000		szt.